

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Кошторис на послугу у сумі 97,107 тис. грн.

В тому числі зворотних сум _ тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" ___ " _____ 20__ р.

Корчування пнів з вивезенням за межі смт. Козелець на 5 км

Послуга

Кошторис на послугу

Корчування пнів з вивезенням за межі смт. Козелець на 5 км

Кошторисна вартість	88,776 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,20284 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	18,220 тис. грн.
Середній розряд робіт	2,0 розряд

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
6	7	8	9	10	11	12							
1	E1-197-1	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчувувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 24 см	100 пнів	0,24	<u>3195,49</u> -	<u>3195,49</u> 532,96	767	-	<u>767</u> 128	<u>-</u> 5,5419	<u>-</u> 1,33		
1	E1-197-2	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчувувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 32 см	100 пнів	0,12	<u>5416,23</u> -	<u>5416,23</u> 903,35	650	-	<u>650</u> 108	<u>-</u> 9,3933	<u>-</u> 1,13		
3	E1-197-3	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчувувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів понад 32 см	100 пнів	0,08	<u>8789,72</u> -	<u>8789,72</u> 1466,01	703	-	<u>703</u> 117	<u>-</u> 15,2439	<u>-</u> 1,22		
4	E1-199-1	Засипання підкорінних ям бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.]	100ям	0,44	<u>2898,25</u> -	<u>2898,25</u> 463,68	1275	-	<u>1275</u> 204	<u>-</u> 4,7520	<u>-</u> 2,09		
5	E1-200-1	Оббивання землі з викорчуваних пнів викорчувувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів до 24 см	100 пнів	0,24	<u>991,70</u> -	<u>991,70</u> 165,40	238	-	<u>238</u> 40	<u>-</u> 1,7199	<u>-</u> 0,41		
6	E1-200-2	Оббивання землі з викорчуваних пнів викорчувувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів понад 24 см	100 пнів	0,2	<u>2017,31</u> -	<u>2017,31</u> 336,46	403	-	<u>403</u> 67	<u>-</u> 3,4986	<u>-</u> 0,7		
7	E1-202-1	Вивезення пнів тракторними причепами 2 т на відстань до 100 м, діаметр дерев до 32	100шт	0,36	<u>1940,76</u> 259,51	<u>1681,25</u> 317,00	699	93	<u>606</u> 114	<u>4.3000</u> 3,3839	<u>1,55</u> 1,22		

8	E1-202-3 к=49	СМ Додавати на кожні наступні 100 м вивезення пнів [понад 100 м] тракторними причепами 2 т, діаметр дерев до 32 см	100шт	0,36	<u>16500,44</u> 2158,72	<u>14341,72</u> 2704,12	5940	777	<u>5163</u> 973	<u>35.7700</u> 28,8659	<u>12,88</u> 10,39	
9	E1-202-2	Вивезення пнів тракторними причепами 2 т на відстань до 100 м, діаметр дерев понад 32 см	100шт	0,08	<u>4561,91</u> 627,64	<u>3934,27</u> 741,81	365	50	<u>315</u> 59	<u>10,4000</u> 7,9186	<u>0,83</u> 0,63	
10	E1-202-4 к=49	Додавати на кожні наступні 100 м вивезення пнів [понад 100 м] тракторними причепами 2 т, діаметр дерев понад 32 см	100шт	0,08	<u>25443,16</u> 3430,29	<u>22012,87</u> 4150,52	2035	274	<u>1761</u> 332	<u>56.8400</u> 44,3058	<u>4,55</u> 3,54	
11	E1-213-1	Корчування коріння зрізаного чагарника і дрібнолісся корчувальною бороною на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	га	12	<u>2869,18</u> -	<u>2869,18</u> 535,13	34430	-	<u>34430</u> 6422	<u>-</u> 5,6496	<u>-</u> 67,8	
12	E1-213-4	Збір залишків деревини рідкого чагарника і дрібнолісся валковачами на тракторі потужністю 59 кВт [80 к.с.] у ґрунтах природного залягання	га	12	<u>2762,28</u> -	<u>2762,28</u> 495,09	33147	-	<u>33147</u> 5941	<u>-</u> 5,9024	<u>-</u> 70,83	
		Разом прями витрати по кошторису						80652	1194	<u>79458</u> 14505		<u>19,81</u> 161,29
		в тому числі:										
		всього заробітна плата, грн.						15699				
		Загальновиробничі витрати, грн.						8124				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						21,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						2521				
		Всього по кошторису						88776				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						202,84				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						18220				

Настанова [4.34]	Виготовлення кошторису	900
Разом по главах 1-12:		89676
Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1690
Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	886
Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)		92252
	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ) у тому числі:	4855
Розрахунок N П-137	- Єдиний податок за ставкою 5%	4855
Всього по Кошторису на послугу		97107

Директор
