

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Козелецької селищної ради
від 06 липня 2023 року
№ 858-59/VIII

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт підвального приміщення з пристосуванням під найпростіше укриття
за адресою: смт. Козелець, вул. Соборності 86-Б, Чернігівської області

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	5	
2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	м	7	
3	Пробивання прорізів у бутових фундаментах	м3	1,2	
4	Виготовлення металевих конструкцій [двері]	т	0,8	
5	Монтаж металоконструкцій вагою до 1 т (двері)	т	0,8	
6	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів	м3	5	
7	Улаштування сходів із залізобетонних площадок і сідців по косоурах	м2	6	
8	Монтаж металоконструкцій вагою до 1 т (навіс)	т	0,6	
9	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
10	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,4	
11	Пробивання прорізів у бутових фундаментах	м3	2	
12	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі	м2	2	
13	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	235	
14	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	235	
15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	235	
16	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	м2	235	
17	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	30	
18	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	226	
19	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	30	
20	Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	м2	226	
21	Монтаж світильників для ламп розжарювання з підвішуванням на гаках в пильних і сирих приміщеннях	шт	10	
22	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	220	

1	2	3	4	5
23	Просте фарбування колером олійним підлог по дереву	м2	205	
24	Улаштування бетонної стяжки товщиною 80 мм площею до 20 м2	м2	16	
25	Улаштування покриття з плиток полівінілхлоридних площею покриття понад 10 м2	м2	16	
26	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	15	
27	Заміна засувки діаметром до 100 мм	шт	2	
28	Установлення фланцевих вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	1	
29	Фарбування металевих труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	210	
30	Установлення умивальників одиночних без підведення води	компл.	2	
31	Установлення біотуалетів	компл.	2	
32	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,3 до 0,6 т	шт	4	
33	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,3 до 0,6 т	шт	1	

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Олена ЗОЛОТАРЕВСЬКА